

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
側版 4分割上部セグメント	基	391,250	明細表 第2号 見積
側版 4分割下部セグメント	基	356,000	明細表 第2号 見積
頂版 吸管投入孔付き	基	331,000	明細表 第2号 見積
頂版 吸管投入孔付き	基	215,000	明細表 第2号 見積
底版 集水ピット付き	基	318,000	明細表 第2号 見積
底版 集水ピット付き	基	184,000	明細表 第2号 見積
栗石止め	個	3,000	明細表 第2号 見積
ピット用塞ぎ板 上蓋	枚	12,000	明細表 第2号 見積
ピット用塞ぎ板 下蓋	枚	12,000	明細表 第2号 見積
ピット用パッキン 生ゴム 570Φ×t5	枚	3,000	明細表 第2号 見積

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
組立用ボルト・ナット 亜鉛メッキM20×45L×44	式	12,500	明細表 第2号 見積
組立用ボルト・ナット 亜鉛メッキM20×40L×18	式	12,500	明細表 第2号 見積
電器防蝕用陽極棒 マグネシウム MAGNAP M-56R200	本	17,000	明細表 第2号 見積
溶接工 溶接換算長	m	1,800	単価表 第2号 ほか 見積
枠組足場 H3.4×W1.8×4箇所	掛m ²	3,625	単価表 第3号 見積
硬質シリコン樹脂系 3.84×π+3.84	m	1,280	単価表 第6号 ほか 見積
防火水槽用鉄蓋 FMH型(平受タイプ) FMH-1JX-51F / FMH-1JHX-51F	式	120,000	単価表 第9号 見積
エンジンウェルダ 270～280A	基・日		単価表 第11号 建物web P.807 2月
エポキシ樹脂MIO塗料 中塗り+上塗り グレー系	kg		単価表 第12号 ほか 建物web P.197 全国② 2月
運搬費	式	100,000	明細表 第9号 見積

公 表 單 価 一 覧 表

[illegible]

組立工

公表歩掛

(1)
1 式 当り

金額： 内容：側版工

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊 排出ガス対策型(第1次)	時間	8			
とび工	人	2			
普通作業員	人	2			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

組立工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：頂版工

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊 排出ガス対策型(第1次)	時間	8			
とび工	人	2			
普通作業員	人	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

組立工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：底版工

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊 排出ガス対策型(第1次)	時間	8			
とび工	人	2			
普通作業員	人	2			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

人孔工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場 内小運搬無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.15			
防火水槽用鉄蓋 FMH型(平受タイプ) FMH-1JX-51F / FMH-1JHX-51F	式	1			
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下	枚	2			
硬質シリコン樹脂系 3.84× π +3.84	m	4			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

ヒート工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	1			
溶接工 溶接換算長	m	3.3			
エンジンウエルダ 270～280A	基・日	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

内面塗装工		公表歩掛		(100)	
金額：	内容：			1 m ²	当り
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工	人	1.3			[1]
諸雑費 7 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
エポキシ樹脂MIO塗料 中塗り+上塗り グレー系	kg	75			[2]
橋りょう塗装工	人	3.8			[2]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)

外面塗装工 公表歩掛 (100) 1 m² 当り					
金額：		内容：			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工	人	1.3			[1]
諸雑費 7 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
エポキシ樹脂MIO塗料 中塗り+上塗り グレー系	kg	75			[2]
橋りょう塗装工	人	3.8			[2]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)