

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
側版 6分割上部セグメント(側部)	基	532,900	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
側版 6分割上部セグメント(端部)	基	245,900	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
側版 4分割下部セグメント(側部)	基	284,900	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
側版 4分割下部セグメント(端部)	基	261,400	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
頂版 吸管投入孔付き	基	355,000	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
底板 集水ピット付き	基	242,250	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
栗石止め	ヶ所	4,500	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
ピット用塞ぎ板 上蓋+下蓋	式	12,000	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
ピット用パッキン 生ゴム 570φ×t5	枚	15,000	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
電気防蝕用陽極棒 マグネシウム MAGNAP M-56R150	本	17,000	明細表 第4号 工場製作費 見積もり

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
補助セグメント(H=300) 4分割下部セグメント(側部)	基	100,000	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
補助セグメント(H=300) 4分割下部セグメント(端部)	基	50,000	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
SUS梯子	式	75,000	明細表 第4号 工場製作費 見積もり
溶接工	m	1,800	単価表 第1号 ほか 見積もり
コーキング工 硬質シリコン樹脂系	m	1,280	単価表 第2号 ほか 見積もり
鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-25 鍵付き	組	120,000	単価表 第4号 見積もり
エポキシ樹脂塗料 中塗り・上塗り用	kg		単価表 第6号 ほか 建設物価 P197
防火水槽用標識 φ600 支柱φ60.5*2.8*4000	基	32,500	明細表 第10号 見積もり
水道移設工事	式	260,000	明細表 第17号 見積もり

側版工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 10t吊 排出ガス対策型(第1次)	時間	8			
とび工	人	2			
普通作業員	人	2			
溶接工	m	148			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 100/125kVA 排出ガス対策型(第1次)	日	2			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

頂版工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場 内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	3			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊 排出ガス対策型(第1次)	時間	4			
とび工	人	1			
普通作業員	人	1			
溶接工	m	18			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 100/125kVA 排出ガス対策型(第1次)	日	1			
コーキング工 硬質シリコン樹脂系	m	19			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

人孔工及びピット工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場 内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.2			
鑄鉄製マンホール蓋 φ600 T-25 鍵付き	組	1			
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下	枚	1			
コーキング工 硬質シリコン樹脂系	m	2			
普通作業員	人	0.5			
溶接工	m	1			
電気溶接機[ディーゼルエンジン付・直流アーク式] 最大溶接電流300A	日	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

内面塗装工 公表歩掛 (100) 金額： 内容： 1 m² 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工	人	1.3			[1]
諸雑費 7 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
エポキシ樹脂塗料 中塗り・上塗り用	kg	75			[2]
橋りょう塗装工	人	3.8			[2]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)

外面塗装工 公表歩掛 (100) 1 m² 当り					
金額：		内容：			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工	人	1.3			[1]
諸雑費 7 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
エポキシ樹脂塗料 中塗り・上塗り用	kg	75			[2]
橋りょう塗装工	人	3.8			[2]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)