

黒潮町立小中学校耐震化計画

平成26年2月28日現在

学校名	校舎				屋内運動場			
	建築年月	面積	IS値	対応	建築年月	面積	IS値	対応
拳ノ川小	S56.03	1,388 m ²	1.04	補強不要	S56.03	636 m ²	0.11→0.76	21～22 補強済
伊与喜小	S55.03	1,148	0.85	補強不要	S55.03	636	0.03→0.91	21～22 補強済
	H03.08	(1F) 125	新基準	補強不要				
佐賀小	S48.07北	925	0.54→0.79	23～24 補強済	S50.03	654	0.11→0.705	22～23 補強済
	S48.07南	1,113	0.37→0.76					
	S53.12東	300	1.01	補強不要				
伊田小	S57.02	1,200	新基準	補強不要	S58.02	594	新基準	補強不要
上川口小	H03.02	1,416	新基準	補強不要	S59.12	594	新基準	補強不要
南郷小	H02.02	1,950	新基準	補強不要	S60.01	601	新基準	補強不要
入野小	S51.03南	1,756	0.35→0.87	21～22 補強済	S53.02	636	0.28→0.75	19～20 補強済
	S51.07北	1,076	0.27→1.15					
田ノ口小	S53.09	1,040	0.66→0.83	25～26 補強中	S55.03	532	0.63	26～27 補強予定
	S56.02	19						
	S56.02	(2F) 99	1.46	補強不要				
三浦小	S49.03	1,437	0.31 耐力度3,348点 ↓ 改築	22～24 改築済	S50.02	450	0.17→0.82	23～24 補強済
佐賀中	S42.03	1,089	0.20→改築	21～23 改築済	S43.01	743	0.34 耐力度3,471点 ↓ 改築	21～23 改築済
	S42.06	1,006						
大方中	S46.03南	1,322	0.52→0.76	24～25 補強済	S63.03	449	新基準	補強不要
	S46.03中	100	0.55→0.77					
	S47.03中	1,000						
	S47.03北	1,136	0.58→0.84		H14.03	1,138	新基準	補強不要
	S47.03技	263	0.60→0.97					

※「対応」欄の数字(年度)は、設計委託開始～工事完了までの期間。(明許繰越を含む。)

※耐震化率は、以下のとおり。(対象建物は、非木造施設の場合2階建て以上又は延べ床面積200m²越の建物(エキスパンションジョイント(IS値欄)で棟数区分)である。)

- ・平成24年4月1日現在の耐震化率 20棟/30棟＝66.7%
- ・平成25年4月1日現在の耐震化率 24棟/30棟＝80.0%
- ・平成26年2月28日現在の耐震化率 28棟/30棟＝93.3%